

2016-01-15

Przedmiar robót Punktu Aktywizacji Społecznej przy ulicy Zebrzydowickiej

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	4,50
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,50
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	8,60
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej	m2	10,50
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,50
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	14,50
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	5,60

2. Roboty remontowo - adaptacyjne.

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110716-02-050	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2	18,50
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110711-01-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem- wap./wap.gasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce -1m2	m2	4,20
10	wg nakładów rzeczowych kalklacja własna-040	Parapet wewnętrzny z PCV szer. 25cm	m	10,50
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022003-02-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych,pojedynczych z pokryciem obustronnym,jednowarstwowo 100-01.	m2	15,50
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-02-050	Obudowa elementów rur wod-kan płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100- 01.	m2	16,20
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-0101-040	Ościeżnice drewniane zwykłe, fabrycznie wykończone z okleiną drewnopodobną. Ościeżnica wyposażona w uszczelkę.	m	14,70
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o wym 100x200 szt.1, fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną . Kolor i wykończenie- jasna okleina drewnopodobna np: buk,dąb.	m2	2,00

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-05-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,60 m ² , 100x 200 (1szt.) fabrycznie wykończone, szyba bezpieczna - matowa. Kolor i wykończenie - jasna okleina drewnopodobna np; buk, dąb.	m ²	3,40
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	m ²	19,10
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm, krotność x 3	m ²	19,10
18	wg nakładów rzeczowych kalklacja własna-050	Położenie siatki stalowej z pretów f13mm o oczku 100mmx100mm na całej powierzchni posadzki	m ²	19,10
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m ²	m ²	19,10
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, krotność x 2	m ²	19,10
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m ²	19,10
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96). Płytki gresowe.	m ²	19,10


1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-04-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m	24,50
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-06-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)	m	24,50
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0840-05-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej, ze spoinowaniem.	m ²	4,50
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	83,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-04-050	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	85,80
28	wg nakładów rzeczowych (AW) kalkulacja własna-050	Żaluzja pionowa z pasów materiałowych z montażem.	m ²	19,50
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³	3,50
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05-060	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t. Wywóz na odległość 4 km.	m ³	3,50
31	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	Utylizacja gruzu i odpadów z płytek PCV	m ³	3,50

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	280,10
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	63,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	217,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2	9,20
36	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	63,00
37	wg nakładów rzeczowych (AW) kalklacja własna-050	Mycie z doczyszczeniem spoin płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach	m2	86,00
38	wg nakładów rzeczowych (AW) kalklacja własna-090	Wymiana 4 szt. zamków w drzwiach z regulacją drzwi	kpl	4,00

3. Instalacja wod-kan

1	2	3	4	5
39	wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-05010-020	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce	szt	1,00

1	2	3	4	5
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021021-07-050	Szafki kuchenne zlewozmywakowe /B.I.nr 8/96/	m2	1,00
41	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	szt	2,00
42	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-020	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	szt	1,00
43	wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-01030-020	Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych., baterii, mieszaczy itp. o połączeniach sztywnym o średn.zew.20 mm zgrzewanym	szt	3,00
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-02110-020	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu	szt	2,00
45	wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-010-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2,50
46	wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-030-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,50
47	wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-020-090	Umywarka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym gruszkowym	kpl	1,00
48	wg nakładów rzeczowych KNNR 40233-030-090	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,00



ALTERNATYWA



Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. Żużłowa 25, tel. 32/42 21 111, tel./fax 32/43 32 128
e-mail: projektyUE@opsrybnik.pol.pl, www.pomocspoleczna.rybnik.pl



Rybnik. Miasto z ikłą.

1	2	3	4	5
49	wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01010-172	<i>Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu</i>	<i>próba</i>	1,00
50	wg nakładów rzeczowych KSNR 30305-01-060	<i>Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej (po wykonanych instalacjach)</i>	<i>m3</i>	0,20
51	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-02-020	<i>Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2</i>	<i>szt</i>	3,00



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.
Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

